江门市住房和城乡建设局

江建质函〔2025〕11号

关于加强房屋市政工程移动式升降作业平台 安全管理的通知

各县（市、区）住房城乡建设局，市安管站，市建筑业协会，各有关单位：

为切实加强我市房屋市政工程移动式升降作业平台安全管理，有效防范机械伤害、高处坠落等事故的发生，保障从业人员生命财产安全，确保我市房屋市政工程领域安全生产形势稳定向好，现将有关事项通知如下：

一、建立设备本体安全管理制度

（一）实行设备进场验收制度

移动式升降作业平台进场时，监理单位应组织施工单位、专业分包单位及设备租赁单位进行设备进场验收。应逐台查验出厂合格证、厂家提供的出厂检测报告等设备质保资料以及制造商提供的使用说明、安全信息等。要对设备安全保护装置、制动系统、行走机构等关键部位进行逐项检查，由各方签署进场验收表

并加盖公章后方可进场。

（二）实行设备编制专项使用方案制度

移动式升降作业平台作业前，施工单位应编制专项使用方案，明确机械管理人员职责、作业部位、作业前安全检查要求、安全操作要求、应急处置措施等内容，并对设备移动路径、使用环境等进行充分的风险辨识，全面评估可能出现撞击、倾覆、挤压、坠落等危险区域，明确划定高风险移动和使用区域，制定高风险区域安全防护措施。监理单位应根据设备使用说明书和现场实际情况，审查专项使用方案可行性，专项使用方案审批通过后方可投入使用。

（三）实行设备检查和维护保养制度

使用单位或租赁单位应根据设备使用说明书、使用环境以及使用负荷程度编制定期检查和维护保养方案。检查发现的问题应及时反馈租赁单位和设备制造商，未消除故障及安全隐患不得使用。

二、实行操作人员岗前培训制度

设备操作人员应经过培训考核合格后方可上岗。负责培训单位应根据施工现场使用环境、升降平台型号及相关规范标准制定培训大纲、培训内容、学时、考核标准等要求，确保操作人员在上岗前熟练掌握设备操作技能和安全知识。

三、实行设备安全使用“十禁止”制度

移动式升降作业平台全面实行安全使用“十禁止”制度，建筑工地现场使用的移动式升降作业平台应张贴安全使用“十禁止”

制度牌。

（一）禁止未制定专项方案使用设备。使用移动式升降作业平台应编制专项使用方案，制定具体安全保障措施，明确安全使用要求。

（二）禁止未验收挂牌使用设备。移动式升降作业平台使用前应由施工单位、监理单位、专业分包单位联合办理检查验收，并填写《升降作业平台作业前联合检查验收表》（详见附件），验收合格后悬挂验收合格公示牌。设备每日使用前应由机械管理人员检查机械动力装置、制动装置、主要受力构件情况，满足安全使用要求方可交至操作人员。

（三）禁止未培训人员操作设备。操作人员应参加岗前培训，熟练掌握设备操作技能和安全知识，并经考核合格。

（四）禁止人员无防护使用设备。操作人员必须正确佩戴安全帽、安全带和绝缘手套，安全带应正确系挂在可靠固定点上。

（五）禁止无专人监护运行设备。设备移动和工作区域要设置安全警戒区，并安排专人监护。

（六）禁止超载、超速运行设备。移动式升降作业平台在使用过程中，严禁超载、超速，搭载人员禁止超过2人。

（七）禁止在升起状态移动设备。设备需要移位时，作业平台应降至最低点，严禁升起状态下进行移位。

（八）禁止设备升降过程中探出身体。移动升降作业平台在升降过程中，禁止作业人员将任何身体部位探出平台防护范围。

（九）禁止超安全高度运行设备。剪叉式高空作业平台应保

障足够安全冗余,最大使用高度不应超过设备最大起升高度的 80%。

(十) **禁止无安全限位装置运行设备。**剪叉式高空作业平台应根据现场使用环境,安装起升限位装置。针对复杂顶部作业环境,可采用增加限位点、增加限位杆高度、设置环形限位杆等安全保护措施,确保限位器保护范围覆盖整个工作平台,防止平台升起过程碰撞结构梁板、设备、设施导致挤压伤害。

四、落实建设单位安全首要责任

建设单位应切实履行工程质量安全首要责任,加强对工程项目施工现场移动式升降作业平台的使用管理,检查进场验收、维护保养、规范操作等安全使用管理制度的落实情况,及时监督隐患排查整改情况。

五、加强停放充电管理

施工现场移动式升降作业平台停放、装载等待时,要确保处于停车档位并采取可靠的防溜车措施。充电式移动式升降作业平台要严格按照操作规程,统一在专门设置的充电处充电,禁止在项目临建设施内充电。机械管理人员应做好设备日常发放、班前检查、日常巡检和充电管理等工作。施工单位和监理单位要定期对设备充电情况进行巡视检查,重点排查临时用电和消防安全隐患。

六、加强排查整治和监督执法

各项目参建企业要立即对所属项目开展“逐项目、逐设备”的排查整治工作,全面掌握小型工程机械的安全使用情况。对排查发现的问题和隐患,要严格落实“定时间、定措施、定人员、

定责任”的整改要求，确保隐患排查整治工作取得实效。

各县（市、区）住房城乡建设局、市安管站要加大移动式升降作业平台安全生产监管力度，组织开展事故隐患排查整治，严肃查处人员不履职、违规操作、安全措施不落实等施工安全违法违规行爲，坚决遏制移动式升降作业平台机械伤害、高处坠落等生产安全事故的发生，确保我市房屋市政工程领域安全生产形势稳定向好。

附件：1.升降作业平台作业前联合检查验收表
2.升降作业平台安全使用“十禁止”

江门市住房和城乡建设局

2025年4月3日

（联系电话：3831603）

公开方式：依申请公开

抄送：市安委办，市市场监管局。

升降作业平台作业前联合检查验收表

工程名称			
施工单位		项目负责人	
监理单位		项目负责人	
专业分包单位		项目负责人	
设备型号		制造厂家	
作业内容		作业部位、位置	
序号	检查项目		检查结果
1	进场登记	是否进行进场登记查验，设备型号、设备代码、额定起重量等信息是否与出厂合格证一致。	
2	验收挂牌	设备工况、限位警示装置是否符合要求，验收合格后是否悬挂“验收合格、限人限载、操作及监护人员、操作规程、应急处置”等公示牌。	
3	培训交底	是否已根据使用说明书、操作与安全手册等内容，落实操作和监护人员的岗位培训和安全技术交底。	
4	作业环境	设备移动和作业区域地面的承载力和坡度应符合要求，且地面无杂物；保持与建（构）筑物、设施设备、灯具电缆等的安全距离；遇 6 级及以上大风和大雨、雷雨等恶劣天气时，严禁室外作业。	
5	限载人数	同一升降作业平台上作业人员不得超过两人，不得超过额定载荷作业。	
6	人员防护	操作人员必须正确佩戴安全帽、安全带和绝缘手套。	
7	用电安全	作业区域内临电线路应有绝缘隔离和防碾压保护措施；使用手持机具时，应确保电源线与平台接触部位绝缘隔离；严禁在焊接时将升降作业平台用作地线。	
8	规范作业	操作人员操作前应进行工况检查；升降作业平台行驶、移动或升降过程中，应观察工作区域上下和四周的间隙；禁止人员攀爬，禁止抛掷物品。	
9	监护巡查	升降作业平台作业过程中，施工单位应指派监护人员进行全程监护，专职安全员和其他管理人员进行巡查。监护人员应熟悉设备基本操作和应急处置流程。	
10	维护保养	施工单位应根据使用说明书要求对升降作业平台进行定期检查，委托生产厂家或其授权的单位进行维护保养。	
11	其 它		
验收结论		验收日期：	
参加验收人员	施工单位	专业分包单位	监理单位
	检查验收结果： 项目负责人：（项目章） 年 月 日	检查验收结果： 项目负责人：（项目章） 年 月 日	检查验收结果： 项目负责人：（项目章） 年 月

备注：作业部位、位置一旦发生变更的，应重新进行检查验收。

附件 2

升降作业平台安全使用“十禁止”

- 一、禁止未制定专项方案使用设备
- 二、禁止未验收挂牌使用设备
- 三、禁止未培训人员操作设备
- 四、禁止人员无防护使用设备
- 五、禁止无专人监护运行设备
- 六、禁止超载、超速运行设备
- 七、禁止在升起状态移动设备
- 八、禁止设备升降过程中探出身体
- 九、禁止超安全高度运行设备
- 十、禁止无安全限位装置运行设备